



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 002161/2019	GESTOR MDR	PROGRAMA MDR	AÇÃO / MODALIDADE Contrato de Repasse	OBJETO Obras de Infraestrutura Urbana no Bairro do Itagaçaba- Recapeamento Av.Luiz Bitencourt				
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Cruzeiro		MUNICÍPIO / UF Cruzeiro-SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Capitão Neco, 118-Centro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recape Av. Luiz Bitencourt				
DATA BASE out-19	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE PCI.817-01	BDI 1 20,48%	BDI 2 0,00%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PCI.817-01									256.164,65
1.			Recapeamento Asfáltico					-	256.164,65
1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	4,50	383,51	BDI 1	462,05	2.079,23
1.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	m ²	6.704,00	1,44	BDI 1	1,73	11.597,92
1.3.	CPOS	54.03.200	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE - BLINDER = 0,03 M	m ³	100,56	837,81	BDI 1	1.009,39	101.504,26
1.4.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSI TRANSPORTE. AF_03/2017	m ³	100,56	993,17	BDI 1	1.196,57	120.327,08
1.5.	SIURB	51700	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	m	285,16	22,87	BDI 1	27,55	7.856,16
1.6.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	10.000,00	1,06	BDI 1	1,28	12.800,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Cruzeiro-SP
Local
30 de abril de 2020
Data

Nome: Valéria Cristina de Oliveira Santos Rabelo
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU 5060460283
ART/RR: 28027230191523700