



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 16 FACES

LOCAL: RUA ITANHANDU E RUA SÃO LOURENÇO - VILA ROMANA

MUNICÍPIO: CRUZEIRO- SP

DATA DA ELABORAÇÃO: 13/02/2020

BOLETIM CPOSCD 177-DATA BASE 01/11/2019					RUA ITANHANDU		RUA SÃO LOURENÇO		TOTAL
ITEM	FONTES	CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						4.239,87
1.1	CPOS	02.08.020	Placa de identificação da obra	m ²	0,00	488,53	6,00	488,53	2.931,18
1.2	CPOS	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas com topógrafo e ajudante	m ²	505,00	1,11	674,00	1,11	1.308,69
2.0			GUIA E SARJETA						13.910,53
2.1	CPOS	54.06.040	Guia pré-moldada reta e/ou curva tipo PMSP 100 fck 25 Mpa	m	47,60	37,27	206,72	37,27	9.478,51
2.2	CPOS	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa	m ³	1,78	467,02	7,71	467,02	4.432,02
3.0			PREPARO DA BASE E SUB BASE						32.982,53
3.1	CPOS	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m ²	505,00	13,78	674,00	13,78	16.246,62
3.2	CPOS	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m ²	505,00	2,01	674,00	2,01	2.369,79
3.3	CPOS	11.18.180	Colchão de areia (10cm)	m ³	50,50	121,85	67,40	121,85	14.366,12
4.0			PAVIMENTAÇÃO						80.690,76
4.1	CPOS	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipo 16 faces, com rejunte em areia	m ²	505,00	68,44	674,00	68,44	80.690,76
TOTAL									131.823,68
BDI 25%									32.955,92
TOTAL GERAL									164.779,60
CONCEDENTE									100.000,00
PROPONENTE									64.779,60

Cruzeiro, 13 de Fevereiro de 2020

Eng^a Valeria Cristina de Oliveira Santos Rabelo
CREA-5060460283