



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

### ANEXO III - Planilha de preços unitários para apresentação da proposta do licitante

**OBRA:** INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 16 FACES

**LOCAL:** RUA ITANHANDU E RUA SÃO LOURENÇO - VILA ROMANA

**MUNICÍPIO:** CRUZEIRO- SP

**DATA DA ELABORAÇÃO:** 13/02/2020

BOLETIM CPOSCD 177-DATA BASE 01/11/2019					RUA ITANHANDU		RUA SÃO LOURENÇO		TOTAL
ITEM	FONTE	CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	
<b>1.0</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>0,00</b>
1.1	CPOS	02.08.020	Placa de identificação da obra	m <sup>2</sup>	0,00		6,00		0,00
1.2	CPOS	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas com topógrafo e ajudante	m <sup>2</sup>	505,00		674,00		0,00
<b>2.0</b>			<b>GUIA E SARJETA</b>						<b>0,00</b>
2.1	CPOS	54.06.040	Guia pré-moldada reta e/ou curva tipo PMSP 100 fck 25 Mpa	m	47,60		206,72		0,00
2.2	CPOS	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa	m <sup>3</sup>	1,78		7,71		0,00
<b>3.0</b>			<b>PREPARO DA BASE E SUB BASE</b>						<b>0,00</b>
3.1	CPOS	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m <sup>2</sup>	505,00		674,00		0,00
3.2	CPOS	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m <sup>2</sup>	505,00		674,00		0,00
3.3	CPOS	11.18.180	Colchão de areia (10cm)	m <sup>3</sup>	50,50		67,40		0,00
<b>4.0</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>0,00</b>
4.1	CPOS	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipo 16 faces, com rejunte em areia	m <sup>2</sup>	505,00		674,00		0,00
<b>TOTAL</b>									<b>0,00</b>
<b>BDI 25%</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>0,00</b>
<b>CONCEDENTE</b>									<b>100.000,00</b>
<b>PROPONENTE</b>									<b>-100.000,00</b>

Cruzeiro, 13 de Fevereiro de 2020

Eng<sup>a</sup> Valeria Cristina de Oliveira Santos Rabelo  
CREA-5060460283