



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

### TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

#### ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREFEITURA

**OBRA:** INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 16 FACES

**LOCAL:** RUA GERALDO PEREIRA DA SILVA - BAIRRO VILA ROMANA

**MUNICÍPIO:** CRUZEIRO- SP

**DATA DA ELABORAÇÃO:** 10/08/2020

**BOLETIM CPOSCD 179 - DATA BASE 01/07/2020**

ITEM	FONTE	CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<b>1.0</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>5.265,90</b>
1.1	CPOS	02.08.020	Placa de identificação da obra	m <sup>2</sup>	6,00	572,83	3.436,98
1.2	CPOS	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas com topógrafo e ajudante	m <sup>2</sup>	1.563,18	1,17	1.828,92
<b>2.0</b>			<b>GUIA E SARJETA</b>				<b>29.112,68</b>
2.1	CPOS	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 fck 25 Mpa	m	387,19	38,03	14.724,84
2.2	CPOS	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 fck 25 Mpa - Travamento	m	211,00	38,03	8.024,33
2.3	CPOS	54.06.160	Sarjeta moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa	m <sup>3</sup>	11,62	478,46	5.559,71
2.4	CPOS	54.06.160	Sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa	m <sup>3</sup>	1,68	478,46	803,81
<b>3.0</b>			<b>PREPARO DA BASE E SUB BASE</b>				<b>16.481,86</b>
3.1	CPOS	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m <sup>2</sup>	1.563,18	2,05	3.204,52
3.2	CPOS	11.18.180	Colchão de areia (7cm)	m <sup>3</sup>	109,42	121,34	13.277,34
<b>4.0</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>110.094,77</b>
4.1	CPOS	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipo 16 faces, com rejunte em areia	m <sup>2</sup>	1.563,18	70,43	110.094,77
<b>TOTAL</b>							<b>160.955,21</b>
<b>BDI 25%</b>							<b>40.238,80</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>201.194,01</b>
<b>CONCEDENTE</b>							<b>150.000,00</b>
<b>PROPONENTE</b>							<b>51.194,01</b>

Cruzeiro, 10 de Agosto de 2020

---

Engº Paulo César Félix Junior  
CREA: 506288266-8