



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LICITANTE

OBRA:	Reforma do Campo de Futebol da Vila Batista								
LOCAL:	Avenida Robert Douglas, s/nº - Vila Doutor João Batista (Parte Alta)								
MUNICÍPIO:	CRUZEIRO/SP	DATA:	11/08/2021						
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL									
- PREÇOS DA TABELA DE COMPOSIÇÃO CDHU 182 (REF. JUL/2021)						BDI = 25,00%			
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação da obra	m²	6,00			-	
1.2	CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	4.722,00			-	
1.3	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unxmês	6,00			-	
1.4	CDHU	02.03.120	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	m²	180,00			-	
Total Item 1								R\$	-
2 CAMPO, MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E GRAMADO									
2.1	CDHU	02.09.040	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	m²	1.925,00			-	
2.2	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	1.925,00			-	
2.3	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m (tubulação da drenagem)	m³	50,00			-	
2.4	CDHU	46.13.006	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 2 1/2', inclusive conexões	m	501,00			-	
2.5	CDHU	08.05.100	Dreno com pedra britada	m³	96,00			-	
2.6	CDHU	08.05.110	Dreno com areia grossa	m³	96,00			-	
2.7	CDHU	34.01.010	Terra vegetal orgânica comum	m³	96,00			-	
2.8	CDHU	34.02.020	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	m²	1.925,00			-	
2.9	CDHU	08.05.190	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m	m²	1.925,00			-	
Total Item 2								R\$	-
3 ARQUIBANCADA									
3.1	CDHU	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	30,00			-	
3.2	CDHU	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 Mpa (viga baldrame + colunas)	m³	5,00			-	
3.3	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (viga baldrame e colunas)	Kg	56,00			-	
3.4	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa (viga baldrame e colunas)	Kg	315,00			-	
3.5	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	63,00			-	
3.6	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	17,00			-	
3.7	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	6,00			-	
3.8	CDHU	14.05.050	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm	m²	116,00			-	
3.9	CDHU	17.02.020	Chapisco	m²	233,00			-	
3.10	CDHU	17.02.220	Reboco	m²	116,00			-	
3.11	CDHU	17.05.100	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 Mpa	m³	3,00			-	
3.12	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço (concreto do piso arquibancada)	Kg	84,00			-	
3.13	CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados (piso e espelho da arquibancada)	m²	172,00			-	
3.14	CDHU	24.03.040	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâm. de 1 1/2'	m	26,00			-	
3.15	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo (pintura do guarda-corpo e traves)	m²	58,81			-	
3.16	CDHU	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg (caixão da arquibancada)	m³	57,00			-	
Total item 3								R\$	-



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LICITANTE

OBRA:	Reforma do Campo de Futebol da Vila Batista
LOCAL:	Avenida Robert Douglas, s/nº - Vila Doutor João Batista (Parte Alta)
MUNICÍPIO:	CRUZEIRO/SP
DATA:	11/08/2021

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

- PREÇOS DA TABELA DE COMPOSIÇÃO CDHU 182 (REF. JUL/2021)

BDI = 25,00%

4	ILUMINAÇÃO						
4.1	CDHU	41.11.703	Luminária LED retangular para poste de 14.160 até 17.475 lm, eficiência mínima 118 lm/W	unid	8,00		-
4.2	CDHU	41.10.080	Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias	unid	4,00		-
4.3	CDHU	41.10.330	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m	unid	4,00		-
4.4	CDHU	38.01.100	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2' - com acessórios	m	500,00		-
4.5	CDHU	39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	1.000,00		-
4.6	CDHU	46.33.020	Joelho 45° em polipropileno de alta resistência, preto, tipo PB, DN= 40mm	unid	4,00		-
4.7	CDHU	36.03.050	Caixa de medição externa tipo 'N' (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias	unid	1,00		-
4.8	CDHU	37.04.300	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes	unid	1,00		-
4.9	CDHU	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	unid	4,00		-

Total Item 4

R\$

-

5	DIVERSOS						
5.1	CDHU	15.03.140	Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura (Traves do campo)	kg	392,11		-
5.2	CDHU	34.05.050	Cerca em tela de aço galvanizado de 2', montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado	m	232,00		-
5.3	CDHU	34.05.350	Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm	m²	12,00		-
5.4	CDHU	41.10.340	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m	unid	10,00		-
5.5	CDHU	24.20.270	Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1' - tipo alambrado	m²	192,00		-
5.6	CDHU	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 MPa (base p fixação dos montantes do alambrado)	m³	4,00		-
5.7	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço (base p fixação dos montantes do alambrado)	kg	20,00		-
5.8	CDHU	45.01.060	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1 1/2'	unid	1,00		-
5.9	CDHU	44.03.400	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4'	unid	1,00		-
5.10	CDHU	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4'), inclusive conexões	m	20,00		-
5.11	CDHU	34.02.020	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	m²	1.017,93		-
5.12	CDHU	07.05.020	Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial (talude)	m³	33,00		-
5.13	CDHU	17.05.100	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 Mpa (calçada em torno 8cm de espessura)	m²	36,00		-

Total Item 5

R\$

-

Total da Obra

R\$

-

Concedente (Secretaria de Desenvolvimento Regional)

Proponente (Prefeitura Municipal de Cruzeiro)

R\$

-

Engº Paulo César Félix Júnior
CREA: 5062882668