



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

TOMADA DE PREÇOS Nº 005-2020

ANEXO III - Modelo de planilha de preços unitários para apresentação da proposta do licitante

OBRA: Recapeamento Asfáltico

LOCAL: Rua Benedito Miranda Rocha - Jardim Europa

MUNICÍPIO: CRUZEIRO- SP

DATA: 18/10/2019

BASE: CPOS (Versão 176 – Ref. 09/2019)

| ITEM | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT | VALOR | VALOR TOTAL |
|------------|-----------|---|----------------|----------|-------|-------------|
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | |
| 1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação da obra | m ² | 6,00 | | |
| 1.2 | | TOTAL DO ITEM | | | | |
| 2.0 | | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SOBRE PARALELEPIEDOS | | | | |
| 2.1 | #REF! | Varrido de pavimento para recapeamento | m ² | 3.820,00 | | |
| 2.2 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m ² | 3.820,00 | | |
| 2.3 | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m ² | 3.820,00 | | |
| 2.4 | 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Blinder=0,03 m | m ³ | 114,60 | | |
| 2.5 | 54.03.210 | Capa de rolamento-CBUQ (Concreto betuminoso usinado á quente)-0,03 m | m ³ | 114,60 | | |
| 2.6 | | TOTAL DO ITEM | | | | |
| 3.0 | | GUIAS/SARJETAS/CALÇADAS | | | | |
| 3.1 | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 425,00 | | |
| 3.2 | | TOTAL DO ITEM | | | | |
| 4.0 | | REPAROS/CONSERVAÇÃO E COMPLEMENTOS | | | | |
| 4.1 | 04.40.010 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m | 425,00 | | |
| 4.2 | 04.40.070 | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento | m ² | 500,00 | | |
| 4.3 | 54.20.130 | Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8 cm, com rejunte em areia | m ² | 500,00 | | |
| 4.4 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m ² | 500,00 | | |
| 4.5 | | TOTAL DO ITEM | | | | |
| 5.0 | | DRENAGEM | | | | |
| 5.1 | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | m ³ | 51,60 | | |
| | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m ³ | 43,87 | | |
| | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m ³ | 7,68 | | |
| 5.1 | mercado | Boca de leão a ser reformada | uni | 3,00 | | |
| 5.2 | 49.12.058 | Boca de leão simples tipo PMSP com grelha | uni | 4,00 | | |
| 5.3 | 49.12.030 | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto | uni | 2,00 | | |
| 5.4 | 46.12.260 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm | m | 12,00 | | |
| 5.5 | 46.12.150 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm | m | 22,00 | | |
| 5.6 | | TOTAL DO ITEM | | | | |
| | | TOTAL | | | | |
| | | BDI 20% | | | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | |
| | | CONCEDENTE | | | | |
| | | PROPONENTE | | | | 0,00 |

Eng^a Valeria Cristina de Oliveira Santos
CREA-5060460283