



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2020

ANEXO III - MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DO LICITANTE

OBRA: EXECUÇÃO DE PARQUE LINEAR E REVITALIZAÇÃO DE ÁREA

LOCAL: RUA VEREADOR JOÃO SILVANO DE MESQUITA - CENTRO

MUNICÍPIO: CRUZEIRO - SP **DATA:** 09/10/2020

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

PREÇOS DA TABELA DE COMPOSIÇÃO CPOS (REF. MARÇO), BDI = 25%

ITEM	REF	CÓD.	DESCRIÇÃO	Uni	QUANT	Custo Unitário	Custo Total S/ BDI	Custo Total c/BDI
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	cpos	02.08.020	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3,00x1,50m	m²	4,50		R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL								R\$ -
2.0 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS								
2.1	cpos	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO.	m³	24,50		R\$ -	R\$ -
2.2	cpos	07.01.020	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO	m³	220,65		R\$ -	R\$ -
2.3	cpos	03.01.230	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	m³	15,53		R\$ -	R\$ -
2.4	cpos	05.07.050	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA, MATERIAL VOLUMOSOS E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL.	m³	260,68		R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL								R\$ -
3.0 ALVENARIA COM BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO								
3.1	cpos	14.04.220	ALVENARIA E BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 19CM	m²	1,50		R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL								R\$ -
4.0 ATERRO MANUAL SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL								
4.1	cpos	06.12.020	ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁREA INTERNA COM MAÇO DE 30kg	m³	1,00		R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL								R\$ -
5.0 GUIAS E SARIJETAS								
5.1	cpos	54.06.040	GUIA PRÉ MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - fck 25 Mpa	m	622,44		R\$ -	R\$ -
5.2	cpos	54.06.020	GUIA PRÉ MOLDADA CURVA TIPO PMSP 100 - fck 25 Mpa	m	13,00		R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL								R\$ -
6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E BLOCOS DE CONCRETO								
6.1	cpos	54.04.340	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35MPa, ESPESSURA DE 6CM, COR NATURAL, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA.	m²	591,17		R\$ -	R\$ -
6.2	cpos	54.04.342	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35MPa, ESPESSURA DE 6CM, COLORIDO, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA.	m²	1.499,66		R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL								R\$ -
7.0 LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA EM VIGOTAS TRELIÇADAS LAJOTAS								
7.1	cpos	13.01.130	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12(8+4) E CAPA COM CONCRETO 25MPa	m²	4,50		R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL								R\$ -
8.0 ELEMENTOS EM FERRO								
8.1	cpos	24.03.310	CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2"	m	1,80		R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL								R\$ -
9.0 ELÉTRICA								
9.1	cpos	41.11.440	SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA	un	45,00		R\$ -	R\$ -
9.2	cpos	41.11.721	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 6250 ATÉ 6674 lm, EFICIÊNCIA MÍNIMA 113 lm/w	un	45,00		R\$ -	R\$ -
9.3	cpos	38.19.030	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO 25 mm	m	824,38		R\$ -	R\$ -
9.4	cpos	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 mm², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	1.248,76		R\$ -	R\$ -
9.5	cpos	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 mm², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	200,00		R\$ -	R\$ -
9.6	cpos	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10A ATÉ 50 A	un	8,00		R\$ -	R\$ -
9.7	cpos	40.05.340	SENSOR DE PRESENÇA PARA TETO, COM FOTOCÉLULA, PARA LÂMPADA QUALQUER	un	8,00		R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL								R\$ -
10.0 BANCOS								
10.1	cpos	35.04.130	BANCO DE MADEIRA SOBRE ALVENARIA	m²	49,68		R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL								R\$ -
11.0 LIXEIRAS								
11.1	valor de mercado	*	LIXEIRA PARA PÁTIOS E PARQUES REDONDA SUSPensa	un	23,00		R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL								R\$ -
12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
12.1	cpos	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2.090,83		R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL								R\$ -
TOTAL GERAL								R\$ -