



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
PLANILHA ORÇAMENTARIA

OFICINA DE PLANEJAMENTO URBANO

LOCAL: RUA SANTO ANTONIO- B. JD. SÃO JOSÉ- R.ANTONIO PEREZ CAMPELO,LIGIA N. DE LUCA, JOÃO MADUREIRA DE BARROS-B. ITAGAÇABA

MUNICÍPIO: CRUZEIRO- SP

DATA DA ELABORAÇÃO: 21/10/2019

BOLETIM CPOSCD 175-DATA BASE 01/03/2019

ITEM	FONTE	CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	RUA SANTO ANTONIO			R.LIGIA N DE LUCA		R.ANTONIO P.CAMP.		R.JOÃO M.DE BAR.		TOTAL
				UNID.	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES												10.703,29	
1.1	CPOS	02.08.020	Placa de identificação da obra	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	373,07	0,00	0,00	2.238,42
1.2	CPOS	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	1.016,00	1,05	1.845,07	1,05	2.931,24	1,05	2.269,47	1,05	8.464,87
2.0 GUIA E SARJETA												111.836,95	
2.1	CPOS	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 fck 25 Mpa (travamento)	m	280,00	36,39	486,06	36,39	900,96	36,39	649,00	36,39	84.279,97
2.2	CPOS	54.06.110	Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões	m³	10,24	318,21	18,23	318,21	33,79	318,21	24,34	318,21	27.556,99
3.0 PREPARO DA BASE E SUB BASE												115.386,20	
3.1	CPOS	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	1.016,00	1,96	1.845,07	1,96	2.931,24	1,96	2.269,47	1,96	15.801,09
3.2	CPOS	54.01.220	Base de Bica corrida (10,795cm)	m³	109,67	114,43	199,18	114,43	316,43	114,43	244,99	114,43	99.585,11
4.0 PAVIMENTAÇÃO												514.905,89	
4.1	CPOS	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m²	1.016,00	63,87	1.845,07	63,87	2.931,24	63,87	2.269,47	63,87	514.905,89
5.0 SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL												1.004,99	
5.1	CPOS	97.05.100	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético	m²	0,60	680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,17
5.2	CPOS	97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	kg	38,16	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,82
6.0 DRENAGEM												53.681,72	
6.1	CPOS	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	unid	0,00	0,00	4,00	2.052,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,72
6.2	CPOS	49.12.058	Boca de leão simples tipo PMSP com grelha	unid	5,00	1.798,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.994,90
6.3	CPOS	46.12.260	Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm	m	41,00	88,37	80,00	88,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.692,77
6.4	CPOS	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	m	34,00	135,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,18
6.5	CPOS	46.12.100	Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm	m	56,50	224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.687,08
6.6	MERCADO	*	Recuperação de boca de lobo	unid	1,00	1.026,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,09
6.7	MERCADO	*	Recuperação de caixa de passagem	unid	1,00	275,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,08
6.8	CPOS	49.12.100	Caixa coletora em concreto armado 0,30 x 0,70 x 1,00m	unid	2,00	550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,32
6.9	CPOS	46.20.020	Reassentamento de tubo de concreto com diâmetro de 700 até 1500mm	m	3,00	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,94
6.10	CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	13,15	107,77	12,00	107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,42
6.11	CPOS	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m	m³	195,67	6,56	80,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,40
6.12	CPOS	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	m³	173,42	5,53	69,95	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,84
TOTAL												807.519,04	
BDI 20%												161.503,81	
TOTAL GERAL												969.022,85	
CONCEDENTE												700.000,00	
PROPONENTE												269.022,85	

Cruzeiro, 21 de Outubro de 2019.

Engª Valeria Cristina de Oliveira Santos
CREA-5060460283