**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2019**

**ANEXO III - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DO LICITANTE**

**OBRA**: INFRAESTRUTURA URBANA
**LOCAL:** RUA SANTO ANTONIO- B. JD. SÃO JOSÉ- R.ANTONIO PEREZ CAMPELO,LIGIA N. DE LUCA, JOÃO MADUREIRA DE BARROS-B.ITAGAÇABA
**MUNICÍPIO: CRUZEIRO- SP** **DATA DA ELABORAÇÃO: 21/10/2019**

**BOLETIM CPOSCD 175-DATA BASE 01/03/2019**

| | | | | | RUA SANTO ANTONIO | | R.LIGIA N DE LUCA | | R.ANTONIO P.CAMP. | | R.JOÃO M.DE BAR. | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **FONTE** | **CÓDIGOS** | **ESPECIFICAÇÂO** | **UNID.** | **QUANT** | **VALOR** | **QUANT** | **VALOR** | **QUANT** | **VALOR** | **QUANT** | **VALOR** | |
| **1.0** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | | | | | | **0,00** |
| 1.1 | CPOS | 02.08.020 | Placa de identificação da obra | m² | 0,00 | | 0,00 | | 6,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2 | CPOS | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 1.016,00 | | 1.845,07 | | 2.931,24 | | 2.269,47 | | 0,00 |
| **2.0** | | | **GUIA E SARJETA** | | | | | | | | | | **0,00** |
| 2.1 | CPOS | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 fck 25 Mpa (travameto) | m | 280,00 | | 486,06 | | 900,96 | | 649,00 | | 0,00 |
| 2.2 | CPOS | 54.06.110 | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | m³ | 10,24 | | 18,23 | | 33,79 | | 24,34 | | 0,00 |
| **3.0** | | | **PREPARO DA BASE E SUB BASE** | | | | | | | | | | **0,00** |
| 3.1 | CPOS | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 1.016,00 | | 1.845,07 | | 2.931,24 | | 2.269,47 | | 0,00 |
| 3.2 | CPOS | 54.01.220 | Base de Bica corrida (10cm) | m³ | 101,60 | | 184,50 | | 293,12 | | 226,94 | | 0,00 |
| **4.0** | | | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | | **0,00** |
| 4.1 | CPOS | 54.04.350 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular,sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 1.016,00 | | 1.845,07 | | 2.931,24 | | 2.269,47 | | 0,00 |
| **5.0** | | | **SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL** | | | | | | | | | | **0,00** |
| 5.1 | CPOS | 97.05.100 | Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético | m² | 0,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2 | CPOS | 97.05.140 | Suporte de perfil metálico galvanizado | kg | 38,16 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **6.0** | | | **DRENAGEM** | | | | | | | | | | **0,00** |
| 6.1 | CPOS | 49.12.010 | Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto | unid | 0,00 | | 4,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6.2 | CPOS | 49.12.058 | Boca de leão simples tipo PMSP com grelha | unid | 5,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6.3 | CPOS | 46.12.260 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm | m | 41,00 | | 80,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6.4 | CPOS | 46.12.080 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm | m | 34,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6.5 | CPOS | 46.12.100 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm | m | 56,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6.6 | MERCADO | * | Recuperação de boca de lobo | unid | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6.7 | MERCADO | * | Recuperação de caixa de passagem | unid | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6.8 | CPOS | 49.12.100 | Caixa coletora em concreto armado 0,30 x 0,70 x 1,00m | unid | 2,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6.9 | CPOS | 46.20.020 | Reassentamento de tubo de concreto com diâmetro de 700 até 1500mm | m | 3,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6.10 | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 13,15 | | 12,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6.11 | CPOS | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m | m³ | 195,67 | | 80,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6.12 | CPOS | 06.11.020 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | 173,42 | | 69,95 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | **TOTAL** | | | | | | | | | | **0,00** |
| | | | **BDI 20%** | | | | | | | | | | **0,00** |
| | | | **TOTAL GERAL** | | | | | | | | | | **0,00** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **CONCEDENTE** | | | | | | | | | | **700.000,00** |
| | | | **PROPONENTE** | | | | | | | | | | **-700.000,00** |

Cruzeiro, 24 julho de 2019

Engª Valeria Cristina de Oliveira Santos
CREA-5060460283
ART: