



Prefeitura Municipal de Cruzeiro
Estado de São Paulo

ANEXO VIII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Fornecimento e Pavimentação em Blocos de Concreto em Diversas Ruas do Município

LOCAL: Diversas Ruas do Município

MUNICÍPIO: CRUZEIRO - SP

DATA: 03/05/2022

CPOS
DESONERADO - Boletim Referencial de Custos - Versão 185

Vigência a partir de 07/03/2022

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	BDI 20%	TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação da obra	m ²	6,00	633,57	760,28	4.561,70
			TOTAL DO ITEM					4.561,70
2			GUIAS E SARJETA					
2.1	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	m	8.911,05	46,59	55,91	498.198,98
2.2	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	m ³	479,45	649,67	779,60	373.781,14
			TOTAL DO ITEM					871.980,12
3			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO					
3.1	CDHU	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m ²	28.500,00	93,92	112,70	3.212.064,00
			TOTAL DO ITEM					3.212.064,00
4			FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO					
4.1	CDHU	C.07.000.035581	Piso de concreto intertravado, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, espessura 8 cm, 35 MPa	m ²	58.500,00	58,65	70,38	4.117.230,00
			TOTAL DO ITEM					4.117.230,00
TOTAL GERAL								8.205.835,83

Engº Paulo César Félix Junior
CREA 5062882668