



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LICITANTE											
OBRA:		COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA CÉLIA FALEIROS				Área (m <sup>2</sup> )					
LOCAL:		PRAÇA CÉLIA FALEIROS - ITAGAÇABA									
MUNICÍPIO:		CRUZEIRO/SP		DATA:		18/02/2022		QUADRA		814,21	
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL											
ITEM	REF	CÓD.	DESCRIÇÃO	Uní	QUANT	Custo Unitário	Custo Unitário c/ BDI 20%	Custo Total c/ BDI			
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											
1.1	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m <sup>2</sup>	4,50						
SUB TOTAL											
<b>2 ESTRUTURA METÁLICA</b>											
2.1	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	kg	1.564,31						
2.2	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	4.127,57						
SUB TOTAL											
<b>3 COBERTURA</b>											
3.1	CDHU	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m <sup>2</sup>	795,68						
3.2	CDHU	16.16.040	Telha ondulada translúcida em polipropileno	m <sup>2</sup>	192,00						
SUB TOTAL											
<b>4 FUNDAÇÃO</b>											
4.1	CDHU	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	112,00						
4.2	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m <sup>3</sup>	28,00						
4.3	CDHU	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 Mpa	m <sup>3</sup>	28,00						
4.4	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	1.400,00						
4.5	CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m <sup>2</sup>	112,00						
SUB TOTAL											



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

### ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LICITANTE

OBRA:		COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA CÉLIA FALEIROS			Área (m²)						
LOCAL:		PRAÇA CÉLIA FALEIROS - ITAGAÇABA									
MUNICÍPIO:		CRUZEIRO/SP	DATA:		18/02/2022	QUADRA		814,21			
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL											
ITEM	REF	CÓD.	DESCRIÇÃO	Uní	QUANT	Custo Unitário	Custo Unitário c/ BDI 20%	Custo Total c/ BDI			
<b>5</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								
5.1	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	330,00				-		
5.2	CDHU	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	160,00				-		
5.3	CDHU	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	5,00				-		
5.4	CDHU	37.13.650	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	1,00				-		
5.5	CDHU	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1" - com acessórios	m	40,00				-		
5.6	CDHU	38.04.060	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1" com acessórios	m	10,00				-		
5.7	CDHU	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4" com acessórios	m	70,00				-		
5.8	CDHU	41.12.210	Projeto LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 L/W, para uso externo	un	10,00				-		
5.9	CDHU	37.04.250	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A	un	1,00				-		
5.10	CDHU	40.01.020	Caixa de ferro estampada 4" x 2"	un	1,00				-		
5.11	CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	un	1,00				-		
			<b>SUB TOTAL</b>						-		
<b>6</b>			<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>								
6.1	CDHU	42.05.310	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	un	4,00				-		
6.2	CDHU	42.05.160	Conector olhal cabo/haste de 5/8"	un	4,00				-		
6.3	CDHU	39.04.070	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm²	m	12,00				-		
6.4	CDHU	42.05.290	Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana	un	4,00				-		
6.5	CDHU	42.05.210	Haste de aterramento de 5/8" x 3 m	un	4,00				-		
			<b>SUB TOTAL</b>						-		



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

### ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LICITANTE

OBRA:		COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA CÉLIA FALEIROS		Área (m <sup>2</sup> )					
LOCAL:		PRAÇA CÉLIA FALEIROS - ITAGAÇABA							
MUNICÍPIO:		CRUZEIRO/SP	DATA:		18/02/2022	QUADRA		814,21	
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL									
ITEM	REF	CÓD.	DESCRIÇÃO	Uni	QUANT	Custo Unitário	Custo Unitário c/ BDI 20%	Custo Total c/ BDI	
7			<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>						
7.1	FDE	08.10.045	Ralo hemisférico "tipo abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico	un	4,00			-	
7.2	FDE	09.06.026	Caixa de passagem de alvenaria de 60x60x60 cm, com tampa	un	7,00			-	
7.3	CDHU	46.05.040	Tubo PVC rígido, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões	m	103,78			-	
7.4	CDHU	46.05.050	Tubo PVC rígido, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões	m	25,00			-	
7.5	CDHU	16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	m	80,60			-	
7.6	CDHU	46.03.040	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 75 mm, inclusive conexões	m	30,00			-	
				<b>SUB TOTAL</b>				-	
			<b>TOTAL GERAL</b>					-	
			<b>CONCEDENTE</b>					-	
			<b>PROPONENTE</b>					-	

**Engº Paulo César Félix Júnior**  
CREA: 5062882668