



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LICITANTE

OBRA: EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO ENTORNO

LOCAL: RUA VICENTE MOTA FERREIRA - VILA CRISPIM

MUNICÍPIO: CRUZEIRO- SP

DATA DA ELABORAÇÃO: 23/05/2022

SINAPI PCI. 817.01 - DATA BASE 04/2022 / CDHU 185 - DATA BASE FEV/2022

ITEM	FONTE	CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR	TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				0,00
1.1	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m ²	8,00		0,00
1.2	CDHU	01.17.051	Projeto executivo de estrutura em formato A1	uni	2,00		0,00
2.0			MURO DE ARRIMO				0,00
2.1			BLOCO DE COROAMENTO				0,00
2.1.1	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM	m ²	33,12		0,00
2.1.2	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES	m ²	99,36		0,00
2.1.3	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	kg	993,60		0,00
2.1.4	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m ³	19,87		0,00
2.1.5	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)	m ³	19,87		0,00
2.2			BROCA				0,00
2.2.1	SINAPI	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA	m	345,00		0,00
2.3			PILARES				0,00
2.3.1	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM	m ²	29,70		0,00
2.3.2	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES	m ²	29,70		0,00
2.3.3	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	kg	1.188,00		0,00
2.3.4	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m ³	11,88		0,00
2.4			VIGAS				0,00
2.4.1	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM	m ²	79,92		0,00
2.4.2	SINAPI	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES	m ²	79,92		0,00
2.4.3	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	kg	1.598,40		0,00
2.4.4	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m ³	15,98		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LICITANTE

OBRA: EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO ENTORNO

LOCAL: RUA VICENTE MOTA FERREIRA - VILA CRISPIM

MUNICÍPIO: CRUZEIRO- SP

DATA DA ELABORAÇÃO: 23/05/2022

SINAPI PCI. 817.01 - DATA BASE 04/2022 / CDHU 185 - DATA BASE FEV/2022

ITEM	FONTE	CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR	TOTAL
2.5			ALVENARIA, PROTEÇÃO E ACABAMENTO				0,00
2.5.1	CDHU	14.11.271	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A	m ²	108,06		0,00
2.5.2	CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m ²	453,08		0,00
2.5.3	CDHU	17.02.020	Chapisco	m ²	163,06		0,00
2.5.4	CDHU	17.02.120	Emboço comum	m ²	163,06		0,00
2.5.5	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	m ²	163,06		0,00
2.5.6	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	326,12		0,00
2.5.7	CDHU	08.06.040	Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm	m	122,40		0,00
3.0			PAVIMENTAÇÃO				0,00
3.1	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	m	156,02		0,00
3.2	CDHU	54.04.340	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m ²	639,32		0,00
3.3	CDHU	54.04.342	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m ²	303,18		0,00
4.0			ILUMINAÇÃO				0,00
4.1	CDHU	41.11.711	Luminária LED retangular para parede ou piso, fluxo luminoso de 11838 a 12150 lm, eficiência mínima 107 lm/W - potência de 86 W/120 W	uni	4,00		0,00
4.2	CDHU	41.11.704	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14083 lm, eficiência mínima 135 lm/W - potência de 104 W	uni	28,00		0,00
4.3	CDHU	41.11.450	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala	uni	14,00		0,00
4.4	CDHU	41.10.430	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m	uni	14,00		0,00
4.5	CDHU	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	uni	30,00		0,00
4.6	CDHU	41.11.712	Luminária LED redonda de embutir para parede ou piso, fluxo luminoso de 500 lm, bivolt - potência 6 W	uni	7,00		0,00
4.7	CDHU	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	760,68		0,00
4.8	CDHU	42.05.310	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	uni	23,00		0,00
4.9	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	333,34		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LICITANTE

OBRA: EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO ENTORNO

LOCAL: RUA VICENTE MOTA FERREIRA - VILA CRISPIM

MUNICÍPIO: CRUZEIRO- SP

DATA DA ELABORAÇÃO: 23/05/2022

SINAPI PCI. 817.01 - DATA BASE 04/2022 / CDHU 185 - DATA BASE FEV/2022

ITEM	FONTE	CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR	TOTAL
5.0			SERVIÇOS DIVERSOS				0,00
5.1	CDHU	11.04.060	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ (Rampa)	m³	5,85		0,00
5.2	CDHU	35.05.210	Balanço em madeira rústica	cj	1,00		0,00
5.3	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	m	88,12		0,00
5.4	SINAPI	102073	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	m³	13,98		0,00
5.5	CDHU	24.03.310	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2"	m	139,58		0,00
			TOTAL				0,00
			BDI (20%)				0,00
			TOTAL GERAL				0,00

Engº Paulo César Félix Júnior
CREA 506.288.266-8