



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA


LOCAL: RUA QUINTINO BOCAIUVA - VILA CANEVARI

MUNICÍPIO: CRUZEIRO- SP

DATA DA ELABORAÇÃO: 18/10/2022

SINAPI PCI. 817.01 - DATA BASE 15/06/2022 / CDHU 186 - DATA BASE MAI/2022 CD

ITEM	FONTE	CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT	PREÇO UNIT	TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					9.820,13
1.1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m ²	8,00	848,25	1.069,98	8.559,84
1.2	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (CALÇADAS A REFAZER)	m ³	3,43	185,57	234,08	802,89
1.3	CDHU	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL (CALÇADAS A REFAZER)	m ³	4,00	90,65	114,35	457,40
2.0			RECAPEAMENTO					248.129,18
2.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (1 demão)	m ²	3.771,03	2,35	2,96	11.162,25
2.2	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m ³	131,99	1.423,29	1.795,34	236.966,93
3.0			ACESSIBILIDADE					76.592,36
3.1	CDHU	70.01.003	Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - lombofaixa	m ²	169,38	294,96	372,06	63.019,52
3.2	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL (PINTURA DA FAIXA ELEVADA)	m ²	169,38	24,29	30,64	5.189,80
3.3	CDHU	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL (CALÇADAS A CONSTRUIR)	m ²	36,85	3,79	4,78	176,14
3.4	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA (CALÇADAS A CONSTRUIR)	m ³	0,74	141,81	178,88	132,37
3.5	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO (CALÇADA A CONSTRUIR)	m ²	36,85	106,52	134,36	4.951,17
3.6	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO (CALÇADA A REFAZER)	m ³	3,43	721,90	910,60	3.123,36
4.0			SINALIZAÇÃO					19.679,58
4.1	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	m ²	318,85	24,29	30,64	9.769,57
4.2	CDHU	70.03.001	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IAI/A - ÁREA ATÉ 2,0 M ²	m ²	4,22	956,37	1.206,37	5.090,88
4.3	CDHU	97.05.140	SUPORTE DE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO	kg	146,88	26,01	32,81	4.819,13
			TOTAL COM BDI 26,14%					354.221,25
			CONCEDENTE					287.306,00
			PROPONENTE					66.915,25


CRUZEIRO, 08/02/2023
Valéria Cristina de Oliveira Santos Rabelo
CREA 5060460283
Responsável Técnico