



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO - ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL  
Rua Dr. Celestino, Nº 1620 - 2º Pavimento, Via Canevari - CEP 12.720-260  
Telefone: (12) 3143-1613

## ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LICITANTE

**OBRA:** Pavimentação de Calçadas - Calçadas Acessíveis BDI 20,00%  
**LOCAL:** Av. Major Novaes, R. Cel. José de Castro, Av. Nestralla Rubez, Av. Jorge Tibiriça, Centro, Cruzeiro /SP  
**PROPRIETÁRIO:** Prefeitura Municipal de Cruzeiro /SP Data: maio de 2022  
**REFERÊNCIAS:** SINAPI 03/2022 - DESONERADO  
CPOS VERSÃO 185 (02/2022) - COM DESONERAÇÃO

ITEM	REF.	CÓDIGO	Descrição dos Serviços	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI	PREÇO
<b>1</b>								
<b>Serviços Preliminares</b>								
1.1	CPOS	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	3,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	CPOS	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB.	UNID/MÊS	6,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal item 1								R\$ 0,00
<b>2</b>								
<b>Demolição</b>								
2.1	CPOS	03.01.240	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento.	M2	1817,54		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal item 2								R\$ 0,00
<b>3</b>								
<b>Preparo da Área</b>								
3.1	SINAPI	99064	Locação de Pavimentação.	M2	1817,54		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	CPOS	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal.	M2	1817,54		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal item 3								R\$ 0,00
<b>4</b>								
<b>Drenagem Pluvial</b>								
4.1	CPOS	49.06.550	Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 15 cm.	M	18,30		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2	CPOS	46.03.040	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 75 mm, inclusive conexões.	M	198,60		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal item 4								R\$ 0,00
<b>5</b>								
<b>Rampas de Acessibilidade</b>								
5.1	CPOS	11.18.040	(RAMPA) Lastro de pedra britada (3 cm).	M3	0,83		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.2	CPOS	11.16.020	(RAMPA) Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento (5 cm).	M3	1,38		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.3	CPOS	11.16.220	(RAMPA) Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície.	M2	27,54		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.4	CPOS	33.06.020	(RAMPA) Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	27,54		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal item 5								R\$ 0,00
<b>6</b>								
<b>Pavimentação - intertravado 16 faces</b>								
6.1	CPOS	54.04.342	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia (PISO VERMELHO).	M2	1175,06		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.2	CPOS	54.04.340	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia (PISO CINZA-NATURAL).	M2	451,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.3	CPOS	30.04.100	Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia.	M2	163,94		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal item 6								R\$ 0,00
<b>7</b>								
<b>Limpeza Final de Obra</b>								
7.1	CPOS	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	1817,54			R\$ 0,00
Subtotal item 7								R\$ 0,00
							<b>TOTAL = R\$ 0,00</b>	

THALES GABRIEL FONSECA  
PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO

MÁRIO ROBERTO NOTHARANGELI  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

WHITNEY OLIVEIRA ROLIM FILHO  
ARQUITETO URBANISTA - CAU A 151.658-2